



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**  
**SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI**  
Servizio Costruzione e Manutenzione Area Jonica

***MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI***

***DEL REP. N° 11 - D.M. 49/2018 COD. MINISTERO 748***

***Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 (già Rep. n° 11)***

***CUP: C57H18001590001***

**Allegati**

<b>X</b>	<b>RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO</b>
	<b>PLANIMETRIA INTERVENTI</b>
	<b>PARTICOLARI COSTRUTTIVI</b>
	<b>COMPUTO METRICO</b>
	<b>ELENCO PREZZI</b>
	<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>
	<b>PIANO DI SICUREZZA</b>
	<b>COMPUTO DELLA SICUREZZA</b>
	<b>CRONOPROGRAMMA</b>

**IL PROGETTISTA**  
(Geom. Eugenio CONTESTATO)

**IL R.U.P.**  
(Dott. Ing. Vincenzo COPPOLA)

.....  
  
.....

Catanzaro lì

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Floriano SINISCALCO)


.....

## OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEL REP. N° 11 - D.M. 49/2018 COD. MINISTERO 748  
Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 (già Rep. n° 11) CUP: C57H18001590001






## PREMESSA

I lavori in parola si riferisce ad degli interventi puntuali lungo la strada provinciale SP 49 nel Comune di Caraffa di Catanzaro, tali interventi sono dovuti a fenomeni di smostamento e a fenomeni di erosione dovute alle acque meteorologiche, inoltre vengono effettuati degli interventi lungo la strada provinciale SP 46 nel Comune di San Floro per rendere la circolazione dei veicoli più sicura. Gli interventi sono individuabili nella ortofoto allegata



## I LAVORI DA ESEGUIRE

I lavori da eseguire sono stati suddivisi in interventi secondo la loro ubicazione lungo la strada provinciale SP 49 e 46 e sono i seguenti:

-  Intervento 1 al Km 9+900 della SP 49 consiste nella sostituzione di una tubazione interrata per la regimentazione delle acque meteorologiche;
-  Intervento 2 al Km 10+975 della SP 49 consiste nel rifacimento delle gabbionate esistenti con realizzazione di una cunetta alla francese per la regimentazione delle acque meteorologiche.
-  Intervento 3 al Km 9+600 della SP 49 consiste nella sostituzione di una tubazione interrata per la regimentazione delle acque meteorologiche;
-  Intervento 4 al Km 2+700 della SP 46 consiste nella sostituzione del bordo ponte;
-  Intervento 5 al Km 3+600 della SP 46 consiste nella messa in opera delle barriere di sicurezza al bordo strada nel rifacimento della segnaletica orizzontale e nel stesura di conglomerato bituminoso dove risulta essere ammalorato;

## QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO

### *Amministrazione Provinciale di Catanzaro*

**SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI**

*Servizio Costruzione e Manutenzione Area Ionica*



#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEL REP

11 - D.M. 49/2018 COD MINISTERO748

Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 - (già Rep. 11)

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

##### **A) LAVORI**

A1) Lavori a misura	€	244.252,11
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.604,67
<b>A) Totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>245.856,78</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) I.V.A. sui Lavori (22%)	€	54.088,49
B2) Incentivi per funzioni tecniche ( art. 113 D.Lgs. 50/2016 ) 2% di A	€	4.917,14
B3) Compenso per Autorità di Vigilanza	€	225,00
B4) Imprevisti ed oneri art. 29 c.7 D.L. 4/2022	€	4.912,60
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>64.143,22</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>310.000,00</b>
---------------------------	----------	-------------------

Catanzaro, li

Il progettista: